

**Būves nosaukums: Ceļa apgaismojums****Objekts: "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"**

N.p.k.	Darbu nosaukums un apraksts	Mervienības	Daudzums	Piezīmes
1	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	1760	
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	418	
3	Bedres rakšana apgaismojuma staba montāžai (ieskaitot šķembas ieklāšanu un šķembas izdevumus)	gab.	67	
4	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim	m	1760	
5	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	634	
6	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	1760	
7	Apgaismojuma sadalnes montāža un komplektācija	kompl	1	
8	ZS kabeļa līdz 35mm <sup>2</sup> ievilkšana aizsargcaurulē	m	634	
9	ZS kabeļa NYY-J 3x1,5 montāža balstā	m	402	
10	Apg. Stabu pamatnes montāža gatava bedrē	gab.	67	
11	Apgaismojuma balstu (līdz 6m) uzstādīšana	k-ts.	67	
12	Gaismekļa montāža balstā	gab.	67	
13	Nozarojumu spaiļu komplekta montāža apg. stabā	kompl.	67	
14	Kabeļa gala apdares izveidošana	gab.	140	
15	Automātslēdža uzstādīšana balstā	gab.	67	
16	Apgaismojuma armatūras demontāža	gab.	29	
17	Izpilddokumentācijas izstrāde	objekts	1	
18	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	
19	EPL digitālā uzmērīšana	m	2178	
20	Trases nospraušana	m	2178	
21	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1	
22	Papilddarbi	k-ts.	1	

**Materiālu saraksts**

N.p.k.	Materiālu un iekārtu nosaukums	Mervienības	Daudzums	Piezīmes
1	0,4kV kabelis AXMK-5x35	m	2310	ar 5% rezervi
2	0,4kV kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1,5	m	402	
3	Gala apdare SEH5 5x15-59mm; 5x4-70mm <sup>2</sup>	kompl.	145	
4	Nozarošanas spaiļu komplekts SV15 4x(1.5-25Cu/10-35Al)	gab.	67	
5	Apgaismojuma komutācijas sadale ar pamatni IP44	gab.	1	
6	Apgaismojuma stabs H=6,5m (6m virs zeme)	gab.	67	

7	Apgaismojuma staba pamats P-1	gab.	67	
8	Blīvredzens 60GBRG	gab.	67	
9	Ielu gaismeklis LED 24W; 3000K; IP66; IK08; ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju	gab.	67	
10	3f svirslēdzis	gab.	1	
11	Automatslēdzis 1B16A (sadalē)	gab.	3	
12	Automatslēdzis 1B6A (staba nišā)	gab.	67	
13	Kabeļa aizsargcaurule d50 (750N)	m	443	
14	Kabeļa aizsargcaurule d 50 (450N)	m	191	ar 5% rezervi
15	Brīdinājuma lenta	m	107	
16	Balstu numerācija zīmes	kompl	67	
17	Smiltis	m <sup>3</sup>	150	
18	Papildmateriāli	kompl	1	

Piezīmes:

1. Dotā specifikācija ir informatīvs materials, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.
2. Iekārtu un materiālu markas un tipu izvēlas pasūtītājs.

Sastādīja el. inženiere

N.Gorbatenko